ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
Nr. înreg. 144/23.10.2025

Avizat secretar general,
Orza Alin Răzvan

Orza Alin-Razvan
Digitally signed by Orza Alin-Razvan
Date: 2025.10.24 12:46:17 +03'00'

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „**EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE**”

Consiliul local al comunei Florești întrunit în şedinţă ordinară, în data de octombrie 2025,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, după finalizarea procedurilor de licitație - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 76277/23.10.2025 al primarului comunei Florești, în calitate de iniţiator;

Având în vedere prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

c) art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 129 alin. 2 lit. b), coroborat cu alin. 4 lit. d), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal bugetare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Devizul General aferent proiectului **„EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”**, ca urmare a actualizărilor de preț pentru dotări, precum și a modificării cotei TVA de la 19% la 21%, conform **Anexei nr. 1 la Hotărâre**.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect, prin afișare la sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www.floresticluj.ro.

PRIMAR
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Semnatar: Pivariu Bogdan-Nicolae
Data si ora semnarii: 2025.10.24 13:47:20 +0300

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101
Web: www.floresticluj.ro

Nr. înreg. 76277

Data: 23.10.2025

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI,

Pivariu Bogdan Nicolae, în calitate de primar al Comunei Florești,

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, proiect în susținerea căruia înaintez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cu art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice atribuția de aprobare a devizului general după finalizarea procedurilor de atribuire a contractului, aparține beneficiarului, fiind prevăzută ca o obligativitate a acestuia.

Obiectivul specific al acestui proiect de investiție constă în EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE, în localitatea Florești, str. Carpați nr. 10, jud. Cluj, proiect aprobat pentru finanțare prin PNRR.

Având în vedere că s-a actualizat cota de TVA de la 19% la 21% prin Legea nr. 141/2025, precum și actualizarea prețurilor la dotările cuprinse în proiect, este necesară aprobarea devizului general actualizat.

Analizând considerentele menționate, apreciez oportun și legal prezentul proiect de hotărâre și îmi exprim inițiativa de promovare a acestuia în temeiul art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și solicit Consiliului Local Florești aprobarea acestuia.

PRIMAR
PIVARIU BOGDAN NICOLAE

Semnatar: Pivariu Bogdan-Nicolae
Data si ora semnarii: 2025.10.24 13:49:53 +0300

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREŞTI
Floreşti, Str. Avram Iancu, Nr. 170, jud. Cluj
Tel./Fax: 0264 265 101
Web: www.floresticluj.ro

Nr. înreg.
76281/23.10.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

În urma analizei proiectului de hotărâre nr. 144/23.10.2025 privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE”, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, constatăm următoarele:

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice se aprobă de către autoritatea deliberativă.

Obiectul lucrării: Obiectivul general al investiției îl constituie EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICĂ ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE – LICEUL TEORETIC DUMITRU TĂUȚAN – SCOALA VERDE, comuna Florești str. Carpați nr. 10, jud. Cluj.

Obiectivele principale ale investiției sunt:

- îmbunătățirea și asigurarea calităților ridicate ale serviciilor de învățământ preuniversitar pentru comunitate.

- îmbunătățirea calității vieții prin oferirea de servicii social-culturale versatile, prin propunerea unor spații care pot funcționa în afara programului școlar.

Obiectivul de investiții este finanțat prin PNRR – Componenta C15, fiind semnat contractul de finanțare nr. 12323/26.08.2024.

Totodată, s-a actualizat cota de TVA de la 19% la 21% prin Legea nr. 141/2025, precum și actualizarea prețurilor la dotările cuprinse în proiect, este necesară aprobarea devizului general actualizat.

Compartiment Juridic,
Consilier juridic,
Șereș Ioana Mihaela

Semnatar: Seres Ioana-Mihaela
Data si ora semnarii: 2025.10.24 12:40:46 +0300

DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR COMPONENTA 1+COMPONENTA 2				
Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare cu TVA Lei
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului				
	TOTAL CAPITOL 2	**224,066.79**	**47,054.03**	**271,120.82**
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică				
3.1	**Cheltuieli pentru studii de teren; total din care :**	9,500.00	1,995.00	11,495.00
	3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	9,500.00	1,995.00	11,495.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei	0.00	0.00	0.00
3.2	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii; total, din care:**	**37,500.00**	**7,875.00**	**45,375.00**
3.3	**Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica raportului de expertiza tehnica**	**10,000.00**	**2,100.00**	**12,100.00**
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor**	**72,500.00**	**15,225.00**	**87,725.00**
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare - total din care:**	**463,000.00**	**97,230.00**	**560,230.00**
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	193,000.00	40,530.00	233,530.00
	3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a detaliilor de executie	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	250,000.00	52,500.00	302,500.00
3.6	**Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice**	**180,000.00**	**37,800.00**	**217,800.00**
3.7	**Cheltuieli pentru consultanta -total din care:**	**80,000.00**	**16,800.00**	**96,800.00**
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	80,000.00	16,800.00	96,800.00
	3.7.2.Audit financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	**Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total din care:**	**290,000.00**	**60,900.00**	**350,900.00**
	3.8.1. Asistenta tehnicadin partea proiectantului:	100,000.00	21,000.00	121,000.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	75,000.00	15,750.00	90,750.00
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	25,000.00	5,250.00	30,250.00

	3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate	160,000.00	33,600.00	193,600.00
	3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	TOTAL CAPITOL 3	**1,142,500.00**	**239,925.00**	**1,382,425.00**
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază				
4.1	Construcţii şi instalaţii	10,420,871.10	2,188,382.93	12,609,254.03
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	271,924.25	57,104.09	329,028.34
4.3	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care necesita montaj	2,140,609.96	449,528.09	2,590,138.05
4.4	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	663,600.00	139,356.00	802,956.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**13,497,005.31**	**2,834,371.12**	**16,331,376.43**
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	**Organizare de santier**	**333,100.13**	**69,951.03**	**403,051.16**
	5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	333,100.13	69,951.03	403,051.16
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**123,749.58**	**0.00**	**123,749.58**
	5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2 cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	56,249.81	0.00	56,249.81
	5.2.3 cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11,249.96	0.00	11,249.96
	5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. CSC	56,249.81	0.00	56,249.81
	5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	**Cheltuieli diverse si neprevazute**	**1,588,312.30**	**333,545.58**	**1,921,857.88**
5.4	**Cheltuieli pentru informare si publicitate**	**24,000.00**	**5,040.00**	**29,040.00**
	TOTAL CAPITOL 5	**2,069,162.01**	**408,536.61**	**2,477,698.62**
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	1,076,602.01	226,086.42	1,302,688.43
	TOTAL CAPITOL 7	**1,076,602.01**	**226,086.42**	**1,302,688.43**
TOTAL GENERAL		**18,009,336.12**	**3,755,973.17**	**21,765,309.29**
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		**11,249,962.27**	**2,362,492.08**	**13,612,454.35**

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

DEVIZ GENERAL COMPONENTA 1					Cheltueli Eligibile (fara TVA)	Cheltueli Neeligibile (fara TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare cu TVA Lei		
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00		
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00		
1.3	Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.00	0.00	0.00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică						
3.1	**Cheltuieli pentru studii de teren; total din care :**	4,500.00	945.00	5,445.00	4,500.00	
	3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	4,500.00	945.00	5,445.00		
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00		
	3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei	0.00	0.00	0.00		
3.2	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii; total, din care:**	**17,500.00**	**3,675.00**	**21,175.00**	17,500.00	
3.3	**Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica raportului de expertiza tehnica**	**10,000.00**	**2,100.00**	**12,100.00**	10,000.00	
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performantei energeticesi auditul energetic al cladirilor**	**55,000.00**	**11,550.00**	**66,550.00**	55,000.00	
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare - total din care:**	**201,000.00**	**42,210.00**	**243,210.00**	201,000.00	
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00		
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00		
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	81,000.00	17,010.00	98,010.00		
	3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	0.00	0.00	0.00		
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a detaliilor de executie	10,000.00	2,100.00	12,100.00		
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	110,000.00	23,100.00	133,100.00		
3.6	**Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice**	**70,000.00**	**14,700.00**	**84,700.00**	70,000.00	
3.7	**Cheltuieli pentru consultanta -total din care:**	**40,000.00**	**8,400.00**	**48,400.00**	40,000.00	
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	40,000.00	8,400.00	48,400.00		
	3.7.2.Audit financiar	0.00	0.00	0.00		
3.8	**Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total din care:**	**170,000.00**	**35,700.00**	**205,700.00**	**170,000.00**	**0.00**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului:	65,000.00	13,650.00	78,650.00	65,000.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	50,000.00	10,500.00	60,500.00	50,000.00	
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	15,000.00	3,150.00	18,150.00	15,000.00	
	3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate	90,000.00	18,900.00	108,900.00	90,000.00	
	3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare	15,000.00	3,150.00	18,150.00	15,000.00	
	TOTAL CAPITOL 3	568,000.00	119,280.00	687,280.00	568,000.00	0.00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază						
4.1	Construcţii şi instalaţii	5,327,305.32	1,118,734.12	6,446,039.44	5,327,305.32	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	126,356.25	26,534.81	152,891.06	255,228.81	
4.3	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care necesita montaj	1,220,592.70	256,324.47	1,476,917.17	1,220,592.70	

4.4	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 4	6,674,254.27	1,401,593.40	8,075,847.67	6,803,126.83	0.00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00		
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	59,990.28	0.00	59,990.28	59,990.28	0.00
	5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00		
	5.2.2 cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	27,268.31	0.00	27,268.31	27,268.31	
	5.2.3 cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5,453.66	0.00	5,453.66	5,453.66	
	5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. CSC	27,268.31	0.00	27,268.31	27,268.31	
	5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	845,430.51	177,540.41	1,022,970.92	845,430.51	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	12,000.00	2,520.00	14,520.00	12,000.00	
	TOTAL CAPITOL 5	917,420.79	180,060.41	1,097,481.20	917,420.79	0.00
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00		
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00		
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	536,610.04	112,688.11	649,298.15	536,610.04	
	TOTAL CAPITOL 7	536,610.04	112,688.11	649,298.15	536,610.04	0.00
TOTAL GENERAL		8,696,285.10	1,813,621.91	10,509,907.02	8,825,157.66	0.00
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5,453,661.57	1,145,268.93	6,598,930.50		

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
STR. HOREA 15
PROIECTARE SI CONSULTANTA
idc

DEVIZ GENERAL COMPONENTA 2					Cheltueli Eligibile (fara TVA)	Neeligibile (fara TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare cu TVA Lei		
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00		
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00		
1.3	Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	0.00	0.00	0.00		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00		
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	224,066.79	47,054.03	271,120.82	224,066.79	
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică						
3.1	**Cheltuieli pentru studii de teren; total din care :**	5,000.00	1,050.00	6,050.00	**5,000.00**	
	3.1.1 Studii de teren geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie	5,000.00	1,050.00	6,050.00		
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00		
	3.3.3 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei	0.00	0.00	0.00		
3.2	**Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii; total, din care:**	**20,000.00**	**4,200.00**	**24,200.00**	**20,000.00**	
3.3	**Cheltuieli pentru expertizare tehnica a constructiilor existente , a structurilor si/sau dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnica raportului de expertiza tehnica**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
3.4	**Cheltuieli pentru certificarea performantei energeticesi auditul energetic al cladirilor**	**17,500.00**	**3,675.00**	**21,175.00**	**17,500.00**	
3.5	**Cheltuieli pentru proiectare - total din care:**	**262,000.00**	**55,020.00**	**317,020.00**	**262,000.00**	
	3.5.1 Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00		
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00		
	3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general	112,000.00	23,520.00	135,520.00		
	3.5.4 Documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	0.00	0.00	0.00		
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a detaliilor de executie	10,000.00	2,100.00	12,100.00		
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	140,000.00	29,400.00	169,400.00		
3.6	**Cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii publice**	**110,000.00**	**23,100.00**	**133,100.00**	**110,000.00**	
3.7	**Cheltuieli pentru consultanta -total din care:**	**40,000.00**	**8,400.00**	**48,400.00**	**40,000.00**	
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	40,000.00	8,400.00	48,400.00		
	3.7.2.Audit financiar	0.00	0.00	0.00		
3.8	**Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total din care:**	**120,000.00**	**25,200.00**	**145,200.00**	**120,000.00**	**0.00**
	3.8.1. Asistenta tehnicadin partea proiectantului:	35,000.00	7,350.00	42,350.00	35,000.00	
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	25,000.00	5,250.00	30,250.00		
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10,000.00	2,100.00	12,100.00		
	3.8.2. dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate	70,000.00	14,700.00	84,700.00	70,000.00	
	3.8.3. coordonator in materie de securitate si sanatate conf. HG 300/2006, cu modificarile si cpompletarile ulterioare	15,000.00	3,150.00	18,150.00	15,000.00	
	TOTAL CAPITOL 3	574,500.00	120,645.00	695,145.00	574,500.00	0.00
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază						
4.1	Construcţii şi instalaţii	5,093,565.78	1,069,648.81	6,163,214.59	5,093,565.78	

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	145,568.00	30,569.28	176,137.28	145,568.00	
4.3	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care necesita montaj	920,017.26	193,203.62	1,113,220.88	920,017.26	
4.4	Utilaje, echipamnte tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	663,600.00	139,356.00	802,956.00	663,600.00	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 4	6,822,751.04	1,432,777.72	8,255,528.76	6,822,751.04	0.00
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	333,100.13	69,951.03	403,051.16	333,100.13	0.00
	5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	333,100.13	69,951.03	403,051.16		
	5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier	0.00	0.00	0.00		
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	63,759.31	0.00	63,759.31	63,759.31	
	5.2.1 comisioanele si dobanzile aferentyecreditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00		
	5.2.2 cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	28,981.50	0.00	28,981.50		
	5.2.3 cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5,796.30	0.00	5,796.30		
	5.2.4 cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor. CSC	28,981.50	0.00	28,981.50		
	5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	742,881.78	156,005.17	898,886.96	126,822.73	616,059.05
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	12,000.00	2,520.00	14,520.00	12,000.00	
	TOTAL CAPITOL 5	1,151,741.22	228,476.20	1,380,217.42	535,682.17	616,059.05
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00		
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ						
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00		
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ	539,991.96	113,398.31	653,390.28		539,991.96
	TOTAL CAPITOL 7	539,991.96	113,398.31	653,390.28	0.00	539,991.96
TOTAL GENERAL		9,313,051.01	1,942,351.26	11,255,402.27	8,157,000.00	1,156,051.02
Din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5,796,300.70	1,217,223.15	7,013,523.85		

intocmit : S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Beneficiarul: COMUNA FLORESTI

Obiectivul: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE

Amplasament: STR. CARPATI, NR.10, SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, JUD. CLUJ

Proiectant general : s.c. IDEAL CONCEPT s.r.l.

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv COMPONENTA 2

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Mii Lei	Mii Lei
1	2	3	5
1	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului :	0.00	0.00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0.00	0.00
3	Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică		
4	Cheltuieli pentru investiţia de bază	663,600.00	0.00
4.1	Construcţii şi instalaţii	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport		
4.5	Dotari conform listei aferente proiectului	663,600.00	
4.5.1	Obiect 05 - DOTARI		
4.5.1.1	Dotari IT (F4)	172,000.00	
4.5.1.2	Dotari mobilier (F4)	356,100.00	
4.5.1.3	Dotari mobilier urban (F4)	99,100.00	
4.5.1.4	Dotari mobilier specific sere (F4)	34,900.00	
4.5.1.5	Dotari echipamente conexe (F4)	1,500.00	
4.6	Active necorporale		
5	Alte cheltuieli	0.00	0.00
6	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		663,600.00	0.00
Taxa pe valoarea adăugată(21%):		139,356.00	0.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		802,956.00	0.00

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



FORMULARUL F2 - COMPONENTA 2 OB. 05 - DOTARI		
Nr. cap. /subcap. Deviz general	**Cheltuieli pe categoria de lucrari**	**Valoare (exclusiv TVA)** **LEI**
1	2	3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
TOTAL I - subcap. 4.1		**0.00**
II MONTAJ		
4.2	Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0.00**
IV - PROCURARE		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	663,600.00
	Dotari IT (F4)	172,000.00
	Dotari mobilier (F4)	356,100.00
	Dotari mobilier urban (F4)	99,100.00
	Dotari mobilier specific sere (F4)	34,900.00
	Dotari echipamente conexe(F4)	1,500.00
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5.+4.6		**663,600.00**
IV - PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV - subcap. 6.2		**0.00**
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		**663,600.00**

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz :	DOTARI IT


FORMULARUL F4 -

procurare dotari aferente proiectului - echipament IT

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**					
1	Tabla interactiva	buc	8.00	12,000.00	96,000.00	D1
2	Laptop	buc	8.00	6,500.00	52,000.00	
3	Imprimanta multifunctionala laser color	buc	8.00	2,000.00	16,000.00	
4	Tabla scolara magnetica tip - white board	buc	8.00	1,000.00	8,000.00	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)	**172,000.00**	
				TVA(21%)	**36,120.00**	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)	**208,120.00**	

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz :	DOTARI MOBILIER

FORMULARUL F4

procurare dotari aferente proiectului - mobilier

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**					
1	Banca scolara individuala	buc	240.00	700.00	168,000.00	
2	Scaun scolar	buc	240.00	300.00	72,000.00	
3	Catedra profesor	buc	8.00	2,000.00	16,000.00	D2
4	Scaun profesor	buc	8.00	850.00	6,800.00	
5	Cuier de perete	buc	24.00	700.00	16,800.00	
6	Dulap	buc	51.00	1,500.00	76,500.00	
TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)					**356,100.00**	
TVA(21%)					**74,781.00**	
TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)					**430,881.00**	

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
STR. HOREA 15
PROIECTARE SI CONSULTANTA
idc

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz :	DOTARI MOBILIER URBAN

FORMULARUL F4

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
B.	**Dotari exterioare**					
1	Banca exterioara	buc	31.00	2,500.00	77,500.00	D3
2	Cos de gunoi exterior	buc	12.00	1,800.00	21,600.00	
TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)					**99,100.00**	
TVA(21%)					**20,811.00**	
TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)					**119,911.00**	

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. Dotari
Deviz :	Dotari Sere

FORMULARUL F4 COMPONENTA 2

procurare dotari aferente proiectului - amenajari sere

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
B.	**Dotari exterior**					
1	Mese cu tavi inundabile TIP 1	buc	6.00	5,500.00	33,000.00	D4
2	Mese cu tavi inundabile TIP 2	buc	1.00	1,900.00	1,900.00	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)	**34,900.00**	
				TVA(21%)	**7,329.00**	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)	**42,229.00**	

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz : DOTARIECHIPAMENTE CONEXE

FORMULARUL F4

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	Dotari sala de clasa laborator si anexa					D5
1	Scara acces acoperis terasa	buc	1.00	1,500.00	1,500.00	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)	1,500.00	
				TVA(21%)	315.00	
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)	1,815.00	

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI IT

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D1

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexe**				
1	Tabla interactiva	75 " touchscreen , conexiune Bluetooth USB hDMI RS232 Display interactiv , 75", 4K UHD, 8GB RAM, 128GB storage, Mali G610 MP4,Whiteboard, Browser web, WPS Office, EDLA upgrade, WIFI 6 + hotspot, BT 5.1, Screen Mirroring,VGA, DP1.2, HDMI , USB-C, USB2.0, LAN, 1xRS232C, 1xLine-In,Mic-In, cameră integrată, microfon integrat, sticla protectie 3.2mm 7Mohs anti-zgârieturi antireflex, 45 puncte touch, speakers 2x20W + 25W, VESA 800x400, Accesorii: 1x cablu alimentare, 2x creioane, 1x cablu HDMI 2.0, 1x cablu USB, telecomanda, suportde perete IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
2	Laptop	Intel® Core™ i7-, Memorie 16GB DDR5, SSD/HDD 1TB , WI-FI, Diplay 15.6" Full HD sistem de operare Windows 11+Ms Office IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
3	Imprimanta multifunctionala laser color	Imprimanta laser color A4, Grup de lucru mic,Afişaj LCD, Unitate duplex integrată, Intrare manuală pentru o singură coală, Tavă integrat de 250 coli,Porturi standard Wireless USB 2.0 (tip B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Viteza pana la 24 ppm, Core, 1.0 GHz, Memorie standard 512 MB IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
4	Tabla scolara magnetica tip - white board	Tabla scolara magnetica 100x200 cm Suprafata alba, magnetica Rama profil aluminiu, Tavita pentru markere Spatele tablei magnetice din aluminiu, pentru rezistenta impotriva distorsiunilor, Sistem de fixare cu dibluri in cele 4 colturi inclus IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 75 PROIECTARE SI CONSULTANTA

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI MOBILIER

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D2

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clase laborator si anexa**				
1	Banca scolara dubla	Reglabila, cu 3 pozitii de ridicare Blat cu colturi rotunjite pentru evitarea accidentarii utilizatorului; Dimensiuni L 700 mm x l 490 mm x h 640-820 mm La partea inferioara picioarele sunt prevazute cu garnituri antiderapante care impiedica zgarierea pardoselii. Cadru metalic vopsit in camp electrostatic; Blat si polita din PAL, de culoare albastru sau verde Cant ABS la culoarea blatului, (se pot comanda jumatate cantitatea cu blat si polita albastre si jumatate cantitatea cu blat si polita verde-partea de PAL) 	240		
2	Scaun scolar	Scaun - conferință suprapozabil, cadru rezistent din țeavă de oțel ovală vopsită în câmp electrostatic, interioare din lemn stratificat, șezut și spătar tapițat albastru sau verde (se poate comanda jumatate cantitatea albastra si jumatate cantitatea verde-partea de sezut si spatar). 	240		
3	Catedra profesor	Ansamblu realizat din structura metalica vopsita in camp electrostatic Blatul si contra placa sunt realizate din PAL cantuit cu cant ABS culoare albastru sau verde, cu colturi rotunjite pentru siguranta sporita. Catedra dispune la interior de un corp cu trei sertare cu manere si glisiere, Gaabarit :L 1200 mm x l 550 mm x h 770 mm (se poate comanda jumatate cantitatea albastra si jumatate cantitatea verde- partea de PAL). 	8		

4	Scaun profesor	Scaun ergonomic rotativ cu elemente din polipropilenă negre, mecanism oscilant cu funcție de balans și blocare a șezutului în poziție orizontală, spătar tapițat cu mesh negru și șezut tapițat cu material textil negru, bază polipropilenă 640 mm, cilindru cu gaz, role D50, brațe fixe incluse. 	8		
5	Cuier de perete	Cuier de perete din PAL albastru sau verde cu polita superioara , cu cârlige duble sau simple, min 10 poziti/ carligei de agatare. Dimensiuni orientative 300 x 1500 x 250 mm. 3 bucati pe sala de clasa (min 30 pozitii de agatare pe sala)- se va corele cu paleta de culoare a bancilor si scaunelor din sala de clasa respectiva 	24		
6	Dulap metalic	L=800mm, A=450mm, H=2020mm, din PAL sau similar cu 4 usi si sistem de polite culoare albastru sau verde - se va corele cu paleta de culoare a bancilor si scaunelor din sala de clasa respectiva IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	51		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
STR. HOREA 15
PROIECTARE SI CONSULTANTA
idc

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI
Deviz :	DOTARI MOBILIER EXTERIOARE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D3

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
B.	**Dotari amenajari exterioare**				
1	Banca exterioara	450x1800x400 mm, cadru metalic vopsit in capt electrostatic ral 7040, elemente de lemn tratate si lacuit pentru rezistente la intemperii, culoare lemn similar cu a cosului de gunoi, fixare pe pardoseala 	31		
2	Cos de gunoi metalic	900x420x330 mm, structura metalica vopsita in camp electrostatic ral 7040, elemente decorative din lemn tratate si lacuit pentru rezistente la intemperii, cloare lemn similar cu bancuta, fixare pe pardoseala 	8		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				
	Se va include in pretul ofertat inclusiv prinderea cu ancore mecanice in pardoseala				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE CONSULTANTA

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz : DOTARI MOBILIER SERE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D4

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
B.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	MASA CU TAVI INUNDABILE TIP 1	Dimensiune minima 1.80 x 6.00 x 0.75 m, structura din metal, cu cadru perimetral, tavi inundabile din PVC , fixare pe pardoseala rigida De beton 	6		
2	MASA CU TAVI INUNDABILE TIP 2	Dimensiune minima 1.00 x 2.00 x 0.75 m, structura din metal, cu cadru perimetral, tavi inundabile din PVC , fixare pe pardoseala rigida De beton 	1		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				
	Se va include in pretul ofertat inclusiv prinderea cu ancore mecanice in pardoseala				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA idc

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI ECHIPAMENTE CONEXE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D5

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	Scara acces acoperis terasa	Scară telescopica din aluminiu lungime scara in pozitia complet extinsa de min 4.5 m 	1		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA

Beneficiarul: COMUNA FLORESTI

Obiectivul: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE

Amplasament: STR. CARPATI, NR.10, SAT FLORESTI, COM. FLORESTI, JUD. CLUJ

Proiectant general : s.c. IDEAL CONCEPT s.r.l.

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv COMPONENTA 2

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Mii Lei	Mii Lei
1	2	3	5
1	Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului :	0.00	0.00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii	0.00	0.00
3	Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică		
4	Cheltuieli pentru investitia de bază	0.00	0.00
4.1	Construcţii şi instalaţii	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport		
4.5	Dotari conform listei aferente proiectului	0.00	
4.5.1	Obiect 05 - DOTARI		
4.5.1.1	Dotari IT (F4)		
4.5.1.2	Dotari mobilier (F4)		
4.5.1.3	Dotari mobilier urban (F4)		
4.5.1.4	Dotari mobilier specific sere (F4)		
4.5.1.5	Dotari echipamente conexe (F4)		
4.6	Active necorporale		
5	Alte cheltuieli	0.00	0.00
6	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		0.00	0.00
Taxa pe valoarea adăugată(21%):		0.00	0.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		0.00	0.00

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



FORMULARUL F2 - COMPONENTA 2 OB. 05 - DOTARI		
Nr. cap. /subcap. Deviz general	**Cheltuieli pe categoria de lucrari**	**Valoare (exclusiv TVA)** **LEI**
1	2	3
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII		
4.1	CONSTRUCTII SI INSTALATII	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala, si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
TOTAL I - subcap. 4.1		**0.00**
II MONTAJ		
4.2	Montaj utilaj, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL II - subcap. 4.2		**0.00**
IV - PROCURARE		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
	Dotari IT (F4)	
	Dotari mobilier (F4)	
	Dotari mobilier urban (F4)	
	Dotari mobilier specific sere (F4)	
	Dotari echipamente conexe(F4)	
4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5.+4.6		**0.00**
IV - PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL IV - subcap. 6.2		**0.00**
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV)		**0.00**

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI
Deviz :	DOTARI IT

FORMULARUL F4 - COMPONENTA 2

procurare dotari aferente proiectului - echipament IT

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**					
1	Tabla interactiva	buc	8.00			D1
2	Laptop	buc	8.00			
3	Imprimanta multifunctionala laser color	buc	8.00			
4	Tabla scolara magnetica tip - white board	buc	8.00			
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)					
	TVA(21%)					
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)					

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
STR. HOREA 15
PROIECTARE SI CONSULTANTA
idc

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI IT

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D1

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	Tabla interactiva	75 " touchscreen , conexiune Bluetooth USB hDMI RS232 Display interactiv , 75", 4K UHD, 8GB RAM, 128GB storage, Mali G610 MP4,Whiteboard, Browser web, WPS Office, EDLA upgrade, WIFI 6 + hotspot, BT 5.1, Screen Mirroring,VGA, DP1.2, HDMI , USB-C, USB2.0, LAN, 1xRS232C, 1xLine-In,Mic-In, cameră integrată, microfon integrat, sticla protectie 3.2mm 7Mohs anti-zgârieturi antireflex, 45 puncte touch, speakers 2x20W + 25W, VESA 800x400, Accesorii: 1x cablu alimentare, 2x creioane, 1x cablu HDMI 2.0, 1x cablu USB, telecomanda, suportde perete IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
2	Laptop	Intel® Core™ i7-, Memorie 16GB DDR5, SSD/HDD 1TB , WI-FI, Diplay 15.6" Full HD sistem de operare Windows 11+Ms Office IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
3	Imprimanta multifunctionala laser color	Imprimanta laser color A4, Grup de lucru mic,Afişaj LCD, Unitate duplex integrată, Intrare manuală pentru o singură coală, Tavă integrat de 250 coli,Porturi standard Wireless USB 2.0 (tip B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45), Viteza pana la 24 ppm, Core, 1.0 GHz, Memorie standard 512 MB IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
4	Tabla scolara magnetica tip - white board	Tabla scolara magnetica 100x200 cm Suprafata alba, magnetica Rama profil aluminiu, Tavita pentru markere Spatele tablei magnetice din aluminiu, pentru rezistenta impotriva distorsiunilor, Sistem de fixare cu dibluri in cele 4 colturi inclus IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	8		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz :	DOTARI MOBILIER

FORMULARUL F4

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**					
1	Banca scolara individuala	buc	240.00			D2
2	Scaun scolar	buc	240.00			
3	Catedra profesor	buc	8.00			
4	Scaun profesor	buc	8.00			
5	Cuier de perete	buc	24.00			
6	Dulap	buc	51.00			
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)		
				TVA(21%)		
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)		

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA idc

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI MOBILIER

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D2

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	Banca scolara dubla	Reglabila, cu 3 pozitii de ridicare Blat cu colturi rotunjite pentru evitarea accidentarii utilizatorului; Dimensiuni L 700 mm x l 490 mm x h 640-820 mm La partea inferioara picioarele sunt prevazute cu garnituri antiderapante care impiedica zgarierea pardoselii. Cadru metalic vopsit in camp electrostatic; Blat si polita din PAL, de culoare albastru sau verde Cant ABS la culoarea blatului, (se pot comanda jumatate cantitatea cu blat si polita albastre si jumatate cantitatea cu blat si polita verde-partea de PAL) 	240		
2	Scaun scolar	Scaun - conferință suprapozabil, cadru rezistent din țeavă de oțel ovală vopsită în câmp electrostatic, interioare din lemn stratificat, șezut și spătar tapițat albastru sau verde (se poate comanda jumatate cantitatea albastra si jumatate cantitatea verde-partea de sezut si spatar). 	240		
3	Catedra profesor	Ansamblu realizat din structura metalica vopsita in camp electrostatic Blatul si contra placa sunt realizate din PAL cantuit cu cant ABS culoare albastru sau verde, cu colturi rotunjite pentru siguranta sporita. Catedra dispune la interior de un corp cu trei sertare cu manere si glisiere, Gaabarit :L 1200 mm x l 550 mm x h 770 mm (se poate comanda jumatate cantitatea albastra si jumatate cantitatea verde- partea de PAL). 	8		

4	Scaun profesor	Scaun ergonomic rotativ cu elemente din polipropilenă negre, mecanism oscilant cu funcție de balans și blocare a șezutului în poziție orizontală, spătar tapițat cu mesh negru și șezut tapițat cu material textil negru, bază polipropilenă 640 mm, cilindru cu gaz, role D50, brațe fixe incluse. 	8		
5	Cuier de perete	Cuier de perete din PAL albastru sau verde cu polita superioara , cu cârlige duble sau simple, min 10 poziti/ carligei de agatare. Dimensiuni orientative 300 x 1500 x 250 mm. 3 bucati pe sala de clasa (min 30 pozitii de agatare pe sala)- se va corele cu paleta de culoare a bancilor si scaunelor din sala de clasa respectiva 	24		
6	Dulap metalic	L=800mm, A=450mm, H=2020mm, din PAL sau similar cu 4 usi si sistem de polite culoare albastru sau verde - se va corele cu paleta de culoare a bancilor si scaunelor din sala de clasa respectiva IMAGINE CU TIITLU INFORMATIV 	51		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA
STR. HOREA 15
PROIECTARE SI CONSULTANTA
idc

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz :	DOTARI MOBILIER URBAN

FORMULARUL F4

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
B.	**Dotari exterioare**					
1	Banca exterioara	buc	31.00			D3
2	Cos de gunoi exterior	buc	12.00			
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)					
	TVA(21%)					
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)					

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. DOTARI
Deviz :	DOTARI MOBILIER EXTERIOARE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D3

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
B.	**Dotari amenajari exterioare**				
1	Banca exterioara	450x1800x400 mm, cadru metalic vopsit in capt electrostatic ral 7040, elemente de lemn tratate si lacuit pentru rezistente la intemperii, culoare lemn similar cu a cosului de gunoi, fixare pe pardoseala 	31		
2	Cos de gunoi metalic	900x420x330 mm, structura metalica vopsita in camp electrostatic ral 7040, elemente decorative din lemn tratate si lacuit pentru rezistente la intemperii, cloare lemn similar cu bancuta, fixare pe pardoseala 	8		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				
	Se va include in pretul ofertat inclusiv prinderea cu ancore mecanice in pardoseala				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTANT CONSULTANT

Proiect:	EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar:	COMUNA FLORESTI
Proiectant general :	IDEAL CONCEPT SRL
Obiect :	Ob 05. Dotari
Deviz :	Dotari Sere


FORMULARUL F4 COMPONENTA 2

procurare dotari aferente proiectului - amenajari sere

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
B.	Dotari exterior					
1	Mese cu tavi inundabile TIP 1	buc	6.00			D4
2	Mese cu tavi inundabile TIP 2	buc	1.00			
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)					
	TVA(21%)					
	TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)					

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.



Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz : DOTARI MOBILIER SERE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D4

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
B.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	MASA CU TAVI INUNDABILE TIP 1	Dimensiune minima 1.80 x 6.00 x 0.75 m, structura din metal, cu cadru perimetral, tavi inundabile din PVC , fixare pe pardoseala rigida De beton 	6		
2	MASA CU TAVI INUNDABILE TIP 2	Dimensiune minima 1.00 x 2.00 x 0.75 m, structura din metal, cu cadru perimetral, tavi inundabile din PVC , fixare pe pardoseala rigida De beton 	1		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				
	Se va include in pretul ofertat inclusiv prinderea cu ancore mecanice in pardoseala				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA idc

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI COMPONENTA 2
Deviz : DOTARIECHIPAMENTE CONEXE

FORMULARUL F4

Nr. Crt.	Denumire	U.M.	Cantitate (buc.)	Pret unitar -lei/u.m.	Valoare fara TVA -lei-	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5=3x4	6
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**					D5
1	Scara acces acoperis terasa	buc	1.00			
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET FARA TVA)		
				TVA(21%)		
				TOTAL DOTARI BUGETARE (PRET CU TVA)		

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA idc

Proiect: EXTINDERE, REABILITARE ENERGETICA SI ACTIVITATI SPECIFICE - LICEUL TEORETIC "DUMITRU TAUTAN" - SCOALA VERDE
Beneficiar: COMUNA FLORESTI
Proiectant general : IDEAL CONCEPT SRL
Obiect : Ob 05. DOTARI
Deviz : DOTARI ECHIPAMENTE CONEXE

FORMULARUL F5 - FISA TEHNICA D5

Nr. Crt.	Denumire	Caracteristici tehnice minimale impuse prin caietul de sarcini (IMAGINI CU TITLU INFORMATIV)	Cantitate (buc.)	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3	4	5
1	**Dotari**				
A.	**Dotari sala de clasa laborator si anexa**				
1	Scara acces acoperis terasa	Scară telescopica din aluminiu lungime scara in pozitia complet extinsa de min 4.5 m 	1		
2	**Certificate de conformitate**				
	Certificate de conformitate				
3	**Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**				
	Conform normativelor in vigoare pentru executarea gradinitelor				
4	**Conditii de garantie si postgarantie**				
	Garantie minim 2 ani				
5	**Alte conditii cu caracter tehnic**				

Beneficiar
COMUNA FLORESTI

Proiectant,
S.C. IDEAL CONCEPT S.R.L.

IDEAL CONCEPT S.R.L. CLUJ-NAPOCA STR. HOREA 15 PROIECTARE SI CONSULTANTA idc